

**Oggetto: Fornitura e posa in opera isolamento tubazioni centrali tecnologiche Via de Burro' 147 e Via di Capitan Bavastro 116 - Roma**

Spett.le Impresa,

questa Camera, dovendo procedere all'affidamento del servizio in oggetto, come di seguito specificato, chiede a codesta Impresa, qualora interessata, di formulare la propria miglior offerta;

<b>CENTRALE TERMICA_Via de' Burro' 147</b>						
Proprie Camera di Commercio di Roma						
<b>Caratteristiche:</b> rivestimento isolante delle tubazioni e dei collettori eseguito con tubolare/lastra in elastomero espanso a cellule chiuse tipo Armaflex di colore nero, temperatura di esercizio -50°C +105°C in classe 1, spessore mm 25/32, opportunamente tagliato e successivamente incollato e nastrato sulle giunzioni sia longitudinalmente che verticalmente. Rifinitura esterna con gusci preformati in alluminio dello spessore 6/10 opportunamente sagomato, calandrato, bordato e fissato con viti autofilettate zincate.						
<b>FORNITURE IN OPERA</b>						
<b>FORNITURE</b>				<b>UM</b>	<b>misure</b>	<b>IMPORTO iva esclusa</b>
1	Tubazioni diam. 140mm			ml	20	€ 1.020,00
2	Curve diam 140mm			nr	6	€ 306,00
3	Tubazioni diam. 114mm			ml	10	€ 510,00
4	Curve diam 114mm			nr	8	€ 408,00
5	Tubazioni diam. 90mm			ml	30	€ 1.530,00
6	Curve diam 90mm			nr	30	€ 1.530,00
7	Tubazioni diam. 76mm			ml	110	€ 5.610,00
8	Curve diam 76mm			nr	60	€ 3.060,00
9	Tubazioni diam. 60mm			ml	90	€ 4.590,00
10	Curve diam 60mm			nr	60	€ 3.060,00
11	Tubazioni diam. 48mm			ml	115	€ 5.865,00
12	Curve diam 48mm			nr	70	€ 3.570,00
13	Tubazioni diam. 33mm			ml	20	€ 1.020,00
14	Curve diam 33mm			nr	15	€ 765,00
15	Collettore diam. 323 m. lungo 3950			nr	1	€ 900,00
16	Collettore diam. 323 m. lungo 4000			nr	1	€ 950,00
1	<b>TOTALE</b>			<b>IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 34.770,00</b>

<b>IMPIANTI TECNOLOGICI, Via Capitan Bavastro - Roma</b>				
Proprie Camera di Commercio di Roma				
	<b>FORNITURE</b>	<b>UM</b>	<b>misure</b>	<b>IMPORTO iva esclusa</b>
1	<b>Tubazioni diam. 90mm</b>	ml	12	€ 612,00
2	<b>Curve diam 90mm</b>	nr	8	€ 408,00
3	<b>Antivibranti flangiati diam. 200</b>	nr	2	€ 120,00
4	<b>Filtro flangiato diam. 200</b>	nr	1	€ 70,00
5	<b>Saracinesche flangiate diam. 200</b>	nr	2	€ 130,00
<b>TOTALE</b>				<b>IVA ESCLUSA</b>
				<b>€ 1.270,00</b>

<b>Compreso nell'offerta:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- tutti i materiali, attrezzature e mano d'opera per la posa</li><li>- assistenza tecnica</li><li>- trasporti e smaltimento a discarica residui</li><li>- pulizia delle aree</li><li>- rispetto normative di sicurezza ed ambientali</li></ul>

L'impresa dovrà fornire le schede tecniche, i certificati e le garanzie delle apparecchiature fornite, compresa la documentazione di corretta posa, ove ritenuto necessario, e la documentazione comprovante lo smaltimento a norma di legge.

Tempi di esecuzione della prestazione: 30 gg LAVORATIVI.

Per questioni organizzative ed autorizzative chiediamo che la data di inizio lavori venga preventivamente concordata con i ns. uffici.

Il preventivo dovrà essere comprensivo di tutte le voci sopra richieste.

Per eventuali chiarimenti, contattare: il servizio Acquisti (e-mail [acquisti@rm.camcom.it](mailto:acquisti@rm.camcom.it))

**La Camera procederà ad affidare la fornitura in argomento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.**

Si precisa che, il documento di stipula generato dal mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo – articolo 18, comma 10, D.lgs 36/2023..

Il responsabile della struttura

Provveditarato

Silvia Guadagni

Firmato digitalmente da: GUADAGNI SILVIA  
Ruolo: Funzionario  
Organizzazione: CCIAA di Roma Data:  
24/05/2024 17:03:20